

Elenco delle prestazioni stilato da San Servolo s.r.l. per Manifestazione d'interesse

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CABINA MT E BT		
A.1	INTERVENTO ABB od altra ditta autorizzata	A CORPO
a.1.1	Intervento di incaricato ABB od altra ditta autorizzata per la manutenzione di 7 interruttori ABB tipologia HAD/UNIAIR	€ ...
a.1.2	Fornitura ed uso kit manutenzione interruttore ABB HAD/UNIAIR composto ognuno da: n.1 kit cuscinetti + bilancieri + codice 1VCF58929S0209 n.1 kit viteria - codice 1VCF589299S0268 n.1 microinterruttore finecorsa motore codice 1VCF339099S0038	€ ...
a.1.3	Intervento di incaricato ABB od altra ditta autorizzata per la manutenzione di 7 relè ABB tipologia PR511-PR521	€ ...
a.1.4	Diaria da addebitare per ogni tecnico e per ogni giorno di assenza per conto del cliente in Italia (include vitto e alloggio)	€ ...
a.1.5	Viaggio A/R presso isola di San Servolo per ogni incaricato ABB od altra ditta autorizzata	€ ...
a.1.6	Oneri per la sicurezza e/o per la gestione delle pratiche documentali di accesso al sito espressamente richieste ad ABB od altra ditta autorizzata in fase di offerta, da addebitare in ragione di ogni apparecchiatura oggetto di attività	€ ...
a.1.7	Ore in economia per assistenza ad ABB od altra ditta autorizzata di n.2 tecnici elettricisti (n. 5 giorni orario lavorativi infrasettimanali orario diurno)	€ ...
	* L'operatore economico deve dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo relativo la manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto del CCNL applicato nel contratto con i lavoratori coinvolti	
	TOTALE (A.1)	€ ...
A.2	VERIFICA DI IDONEITA' PER PASSAGGIO 10-20 kV COMPLESSO ISOLA DI SAN SERVOLO	A CORPO
a.2.1	Prova di tensione nominale applicata con idoneo strumento a ciascuna tratta, per evitare che si presentino problemi durante l'aumento di tensione di Enel, dopo aver appurato l'isolamento dei cavi a 20kV; Taratura e verifica delle protezioni di ciascuna cella (7 in totale), dopo che l'Enel avrà rilasciato la lettera con quelle imposte; Fornitura in opera di nuove fruste e teste MT in cavo (circa mt.15 totali) RG26H1M16 12/20kV 3x1x95mmq. nella tratta dalla cella di arrivo, fino a quella Enel	€ ...
	TOTALE (A.2)	€ ...
A.3	CERTIFICAZIONE CABINA MT PRIMARIA E SECONDARIA	A CORPO
a.3.1	Rilascio progetto iniziale con adeguamento CEI 0-16 e "as built" finale per ricertificazione di entrambe le cabine;	€ ...
	TOTALE (A.3)	€ ...
A.1+A.2+A.3	IMPORTO TOTALE (A)	€ 25.000,00
	Oneri per la sicurezza (2%)	€ 600,00
	Incidenza Manodopera (32%)	€ 9.600,00
	Totale soggetta a ribasso	€ 25.000,00

L'eventuale ribasso complessivo dell'importo relativo la manodopera da parte dell'operatore economico dev'essere dimostrata e motivata da una più efficiente organizzazione aziendale, nel rispetto del CCNL applicato nel contratto con i lavoratori coinvolti